


Przekrój I-I


skala 1:50



- A** blacha stalowa T-55 gr. 1 mm
płotwie L-65
dźwigar dachowy INP-180
- B** posadzka betonowa B25 (wg opisu technicznego) gr. 15 cm
folia PEHD gr. 0,2 mm (lub 2x papa na lepiku)
podbeton B7,5 gr. 15 cm
wymiana nasypu niekontrolowanego na piasek różnoziarnisty (wg opisu technicznego) gr. 0,6 + 1,0 m
- C** stopa betonowa B20
izolacja z folii lub papy
podbeton B7,5 gr. 15 cm
podsypka piaskowa zgęszczona gr. 10 cm
- D** blacha stalowa T-18
rygielki L-65
- E** siatka zgrzewana 5x5 cm w ramach zewnętrznych z kątownika L 45x45x5
słupki z 2x50x50x5 (kątowniki) spawane do rygielka z ceownika L-65
i do zabetonowanego w posadzce L-65, słupy furt 2x60x60x8

Szczegół okapu

skala 1:10



Powierzchnia blach osłonowych T-18 - 40,0 m²

Uwagi

- Zestawienie stali wg rys nr 16/CT/06-PW-1/09 i 16/CT/06-PW-1/10
- Pozycje elementów stalowych wg zestawienia stali na rys nr 16/CT/06-PW-1/09 i 16/CT/06-PW-1/10

CITEC-TECHUNION Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Dulęby 5 tel.: 032 201 54 40 fax: 032 201 54 41 e-mail: biuro@techunion.pl		Nazwa inwestycji Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "Racula" w Zielonej Górze	
Stadium Projekt wykonawczy	Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra	Nr projektu 16/CT/06-PW-1	
Branża konstrukcyjno - budowlana	Tytuł rysunku Ob. 2 Hala technologiczna demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wiata magazynowa WIATA MAGAZYNOWA: PRZEKRÓJ I-I	Nr rysunku 16/CT/06-PW-1 08	
Skala 1:50, 1:10	Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Gł.proj. mgr inż. Ryszard Dziuba		
Data grudzień 2006	Proj. mgr inż. Jan Fatla	B-B.147/76	
	Oprac. Małgorzata Duda		
	Spr. mgr inż. Leon Potempka	586/76	