




skala 1:100




skala 1:20



skala 1:20



skala 1:20



1. Mur z pustaków ceramicznych z filarkami
2. Mur fundamentowy (żelbetowy, beton B20, stal kl. A-I ST3S)
3. Ława fundamentowa, beton B20
4. Posadzka z fibrobetonu gr. 15 cm, beton B25, o $W/C \leq 0,52$ + włókna stalowe o grubości $0,2 \div 0,5$ mm, długości $20 \div 50$ mm, klejone w taśmy firmy N. Y. BEKAERT S.A. + plastifikator w ilości 4 % do wagi cementu, obciążenie posadzki średnie (wózki widłowe do 50 kN/koło, regały do 20 kN/stopeł), dylatacje $6,0 \times 6,0$ m
5. Izolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm
6. Podkład z betonu B7,5 gr. 15 cm
7. Wymiana nasypowego gruntu o grubości warstwy od 0,6 m \div 1,0 m pod całym budynkiem oraz w miejscu po usunięciu "gruszki" betoniarki samochodowej (na całej głębokości) w formie nasypu kontrolowanego z różnoziarnistych piasków średnich o wskaźniku uziarnienia $U > 4$, warstwowo zagęścić do $J_D = 0,75$, grubość warstw 15 cm
8. Podkład betonowy B7,5, gr. 10 cm
9. Podsypka piaskowa zagęszczona gr. 10 cm
10. Izolacja ze styropianu FS10
11. Pianka sprężysta gr. 5 mm
12. Istniejąca ściana żelbetowa o gr. $10 \div 22$ cm

Przed rozpoczęciem robót wymagane jest usunięcie zakopanej "gruszki" betoniarki samochodowej

CITEC-TECHUNION Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Duleby 5 tel.: 032 201 54 40 fax: 032 201 54 41 e-mail: biuro@techunion.pl		Nazwa Inwestycji Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "Racula" w Zielonej Górze	
Stadium Projekt budowlany		Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra	
Branża Całość		Nr projektu 16/CT/06-PB-1	
Tytuł rysunku Ob. 2 Hala technologiczna demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego RZUT FUNDAMENTÓW		Nr rysunku 16/CT/06-PB-1 02	
Skala 1:100, 1:20		Imię Nazwisko Nr uprawnień Podpis	
Gł. proj. Proj.		mgr inż. Ryszard Dziuba mgr inż. Jan Fatla B-B.147/76	
Data grudzień 2006		Oprac. Spr.	
		Małgorzata Duda mgr inż. Leon Potempka 586/76	