



Przekrój A-A



Widok W1



18	Długość przewodu			
17	Odpowietrznik automatyczny do wody 1/2"	szt.	1	
16	Obejma dla rury 1", mocować (rozłącznie) do aluminiowego słupa hali	szt.	1	
15	Zawieszanie - uchwyt do rury 2", L=300*700mm, mocować (rozłącznie) do elementu konstrukcji hali	szt.	1	
14	Uchwyt - wieszak do mocowania rury 2"	szt.	1	
13	Obejma dla rury 1", przykręcana	szt.	1	
12	Kątownik 30x30x3, L=350	szt.	1	
11	Otulina izolacyjna - polietylen z zewnętrzną folią ochronną g=30mm (izolować na całej dł. rury 2" i 1"), zew. płaszcz ochronny PVC	mb	10,9	
10	Złączka do przewodu elastycznego z redukcją 1"x3/4" - 1 szt. Przewód elastyczny L=10m, 3/4", PN 0,6 MPa, uzbroj. obustron. w szybkozłączki 3/4" - 3 szt. Złączka przelotowa 3/4"x3/4" (do łączenia węży) - 2 szt. Wózek-zwijacz na przewód elastyczny 3/4", L=30m - 1 szt. Pistolet zraszaczy z szybkozłączką 3/4" z regulacją wydajności - 2 szt. Trójnik z szybkozłączkami 3/4"x3/4"x3/4" (do podłączenia węży-przewodów elast.) - 1 szt.	kpl.	1	
9	Zawór kulowy 1" do wody pitnej, PN 1,0 MPa, z gwint. wewn. i śrubunkiem (jednostr.) 1"	szt.	4	
8	Złączka redukcyjna 2"x1" ocynkowana, z gwintem wewnętrznym	szt.	2	
7	Łuk 2" ocynkowany, z gwint. wewnętrznym	szt.	2	
6	Łuk 1" ocynkowany, z gwint. wewnętrznym	szt.	2	
5	Trójnik 1"x1" ocynk. z gwint. wewn.	szt.	1	
4	Trójnik 2"x2"x1 ocynk., z gwintem wewnętrznym ze śrubunkami 2" i 1"	szt.	1	
3	Śrubunek 2" ocynkowany	szt.	1	
2	Rura gwintowana S-0c-33,5x3,25-12X	mb	5,9	PN-H-74200:1998
1	Rura gwintowana S-0c-60x3,65-12X	mb	5	PN-H-74200:1998
Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent /Norma

CITEC-TECHUNION Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Duleby 5 tel.: 032 201 54 40 fax: 032 201 54 41 e-mail: biuro@techunion.pl		Nazwa Inwestycji Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "Racula" w Zielonej Górze	
Stadium Projekt wykonawczy	Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra	Nr projektu 16/CT/06-PW-3	
Branża Instalacje wody pitnej i kanalizacji	Tytuł rysunku Ob.1 Sortownia stłuczki szklanej DOPROWADZENIE WODY	Nr rysunku 16/CT/06-PW-3 02	
Skala 1:50	Imię Nazwisko mgr inż. Ryszard Dziuba	Nr uprawnień 121/79	Podpis
Data grudzień 2006	Oprac. Małgorzata Duda	Spr. mgr inż. Ludwik Wilk	Podpis