


Przekrój A-A


skala 1:50



Wydzielenie boksów (widok)

skala 1:20

Ob. 2  
Projektowana hala demontażu  
odpadów wielkogabarytowych



OZNACZENIA I UWAGI:

- stan istniejący
- stan projektowany
- element do rozbiórki  
(okap dachu i płatwie)

1. Przed wykonaniem przeset sprawdzić wymiary przez pomiar (z natury) w obiekcie
2. Słupki osadzić przed wykonaniem nowej posadzki, w gniazdach wykutych w posadzce i podłożu o wymiarach 25x25 cm, głębokości 65 cm i zalać betonem B10

ZESTAWIENIE STALI

Nr poz.	Wyszczególnienie	Ilość szt.	Stal	Ciężar 1 sztuki	Ciężar łącznie	Uwagi
11	śruby M10, L = 20 mm	36		0,0236	0,90	
10	zamek	4		0,50	2,00	
9	zawiasy	16	ST3SX	0,40	6,40	
8	bl. gr. 4 mm, 100x100	14	ST3SX	0,314	4,40	
7	bl. gr. 2 mm, 25x45	72	ST3SX	0,0176	1,30	
6	bl. gr. 2 mm, 85x85	14	ST3SX	0,113	1,60	
5	siatka stal z drutu 3mm ocynk.	kpl.	ST3SX	162,4	162,40	74m²
4	L 45x45x5 - 1760 mm	8	ST3SX	5,93	47,45	
3	L 45x45x5 - 1145 mm	16	ST3SX	3,86	61,76	
2	L 45x45x5 - 2100 mm	34	ST3SX	7,08	240,72	
1	L 45x45x5-48940mm (przesła)	kpl.	ST3SX	162,30	162,30	
1	L 75 x75x8 - 3100 mm	28	ST3SX	28,00	784,00	
Łączny ciężar: 1475,20 kg + 2 % dodatek na spoiny: 29,5 kg						
Ogółem: 1504,70 kg						

CITEC-TECHUNION Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Duleby 5 tel.: 032 201 54 40 fax: 032 201 54 41 e-mail: biuro@techunion.pl		Nazwa inwestycji Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "Racula" w Zielonej Górze	
Stadium Projekt budowlany	Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra	Nr projektu 16/CT/06-PB-1	
Brzoza Całość	Tytuł rysunku Ob. 3 Magazyn odpadów niebezpiecznych - modernizacja PRZEKRÓJ A-A. KONSTRUKCJA WYGRODZEŃ BOKSÓW	Nr rysunku 16/CT/06-PB-1 09	
Skala 1:50, 1:20	Imię, Nazwisko mgr inż. Ryszard Dziuba	Nr uprawnień B-B.147/76	Podpis <i>[Signature]</i>
Data grudzień 2006	Oprac. mgr inż. Małgorzata Duda	Spr. mgr inż. Leon Potemпка	586/76 <i>[Signature]</i>