




Elewacja południowa




Elewacja wschodnia



Elewacja północna



Elewacja zachodnia



OZNACZENIA

- 1 Blacha stalowa trapezowa T-55, powlekana, kolor brązowy
- 2 Tynk cienkowarstwowy, akrylowy, kolor jasny żółty, struktura chropowata
- 3 Płytki klinkierowe, kolor brązowy ciemny
- 4 Stalarka okienna PCV, kolor biały
- 5 Rynny i rury spustowe PCV, kolor brązowy
- 6 Blacha stalowa trapezowa T-20, powlekana, kolor brązowy
- 7 Siatka stalowa zgrzewana, o oczkach 50x50 mm, w ramach z kątownika, malowana antykorozyjnie w kolorze brązowym
- 8 Cokół betonowy gładki, malowany emulsyjnie w kolorze brązowym
- 9 Furta stalowa z siatki stalowej, zgrzewana, o oczkach 50x50 mm, w ramach z kątownika, malowana antykorozyjnie w kolorze brązowym
- 10 Komin z cegły klinkierowej w kolorze brązowym
- 11 Drzwi stalowe w kolorze brązowym
- 12 Brama rolowana stalowa w kolorze brązowym
- 13 Dylatacja - osłona z blachy stalowej, malowanie antykorozyjne w kolorze brązowym
- 14 Obsypka piaskowa
- 15 Wentylator ścienny
- 16 Nawiewnik

CITEC-TECHUNION Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Duleby 5 tel.: 032 201 54 40 fax: 032 201 54 41 e-mail: biuro@techunion.pl		Nazwa inwestycji <b>Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "Racula" w Zielonej Górze</b>	
Stadium <b>Projekt budowlany</b>	Inwestor <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra</b>	Nr projektu <b>16/CT/06-PB-1</b>	
Brzoza <b>Całość</b>	Tytuł rysunku <b>Ob. 2 Hala technologiczna demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z wiatą magazynową ELEWACJE</b>	Nr rysunku <b>16/CT/06-PB-1 07</b>	
Skala <b>1:100</b>	Imię Nazwisko		Podpis
	Gł.prój. <b>mgr inż. Ryszard Dziuba</b>		<i>[Signature]</i>
	Proj. <b>mgr inż. Jan Fatla</b>		<i>[Signature]</i>
	Oprac. <b>Małgorzata Duda</b>		<i>[Signature]</i>
Data <b>grudzień 2006</b>	Spr. <b>mgr inż. Leon Potempa</b>	586/76	<i>[Signature]</i>